

## LOT N°03 : ISOLATION / PLATRERIE SECHE / REVETEMENT SOLS ET MURS / MENUISERIES INTERIEURES / PEINTURES

Les métrés et quantités sont donnés à titre indicatif. Il peuvent être modifiés ou complétés si l'entrepreneur le juge nécessaire. Les N° correspondent aux § correspondants du CCTP.

Il devra être tenu compte des accessoires nécessaires au montage et à la bonne exécution des travaux, que chaque entreprise devra évaluer en fonction de ses méthodes habituelles de travail.

C.C.T.P	Article	Unité	Qté.	Qté. Entrep.	Prix Unitaire H.T	Prix Total H.T
<b>1.00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES</b>						
1.1.2	Rappel des prescriptions communes				PM	
1.1.3	Etanchéité à l'air				Compte prorata	
1.1.4	Interface entre les lots - Limite de prestations				PM	
1.1.5	Etudes d'exécution	F	1,00			
1.1.6	Dossier des ouvrages exécutés	F	1,00			
<b>Sous-total 1.00</b>						

<b>2.00 ISOLATION / PLATRERIE SECHE</b>						
<b>2.2.1</b>	<b>Isolation thermique intérieure</b>					
2.2.1.1	Parois verticales	m2	300,00			
2.2.1.2	Toiture rampante	m2	258,00			
2.2.1.3	Isolation sur faux-plafonds horizontaux	m2	140,00			
<b>2.2.2</b>	<b>Doublages</b>					
2.2.2.1	Doublage 105mm ( laine minérale de 80mm chiffrée au 2.2.1.1)	m2	330,00			
2.2.2.2	Doublage 125mm (avec laine minérale de 100mm)	m2	30,00			
<b>2.2.3</b>	<b>Cloisons / Contre-cloisons</b>					
2.2.3.1	Cloison 140/90	m2	45,00			
2.2.3.2	Cloison 120/70	m2	110,00			

C.C.T.P	Article	Unité	Qté.	Qté. Entrep.	Prix Unitaire H.T	Prix Total H.T
2.2.3.3	Cloison 98/48	m2	120,00			
2.2.3.4	Cloison 72/48	m2	25,00			
2.2.3.5	Contre-cloisons type 7,40 cm hydrofuge	m2	42,00			
<i>Cf. 2.1.4.4.2</i>	<i>Plus value traitement hydrofuge</i>	<i>m2</i>	<i>175,00</i>			
2.2.3.6	Gaine technique extraction hotte	F	1,00			
<b>2.2.4</b>	<b>Faux-plafonds</b>					
2.2.4.1	Faux plafond démontable feutre	m2	271,00			
2.2.4.2	Démontable acoustique	m2	290,00			
2.2.4.3	Démontable hygiène	m2	85,00			
2.2.4.4	Non démontable CF1h	m2	6,00			
<b>2.2.5</b>	<b>Aménagement acoustique</b>					
	Eléments acoustiques suspendus (cubes 380mm)	u	20,00			
<b>Sous-total 2.00</b>						

<b>3.00 REVETEMENTS SOLS ET MURS</b>						
<b>3.2.1</b>	<b>Chapes</b>					
3.2.1.1	Chape sur polystyrène extrudé (panneaux isolants + ravaillage)	m2	51,00			
3.2.1.2	Chape de pose	m2	43,70			
<b>3.2.2</b>	<b>Revêtements</b>					
3.2.2.1	Carrelage (20,00 x 20,00cm), compris sous-couche acoustique	m2	100,00			
<i>Nota</i>	<i>Sous couche étanche, y compris relevés sur 1m de hauteur</i>	F	1,00			
<i>Nota</i>	<i>Ragréage auto lissant de reprise</i>	<i>m2</i>	<i>50,00</i>			
<i>Nota</i>	<i>Adaptation aux formes de pente</i>				<i>PM</i>	
3.2.2.2	Faïence (20,00 x 20,00cm), Ht. 2,00m - Y compris plinthes à gorges	m2	250,00			
3.2.2.3	Sol souple acoustique (U4P3E2C2R9 - 19dB)	m2	580,00			
<i>Nota</i>	<i>Ragréage auto lissant de reprise + primaire d'accrochage</i>	<i>m2</i>	<i>580,00</i>			
<b>3.2.3</b>	<b>Divers</b>					

C.C.T.P	Article	Unité	Qté.	Qté. Entrep.	Prix Unitaire H.T	Prix Total H.T
3.2.3.1	Plinthes PVC avec remontée de sol souple	mL	345,00			
3.2.3.2	Barre de seuil	F	1,00			
3.2.3.3	Eveil à la vigilance					
3.2.3.3.1	<i>Clous podotactiles pour éveil à la vigilance (pour une bande de 20x120)</i>	<i>u</i>	<i>3,00</i>			
3.2.3.3.2	<i>Marches constratées</i>	<i>mL</i>	<i>45,00</i>			
3.2.3.4	Repérage des parois vitrées par vitrophanie pour 80mL	F	1,00			
<b>Sous-total 3.00</b>						

<b>4.00 MENUISERIES INTERIEURES</b>						
<b>4.2.1</b>	<b>Portes</b>					
4.2.1.1	PP1 - CF 1/2h (support plaques de plâtre)	u	6,00			
4.2.1.1.1	<i>Plus-value oculus PP1 (2 oculus pour 1 porte)</i>	<i>u</i>	<i>1,00</i>			
4.2.1.2	PP1.2 - CF 1/2h (support maçonnerie)	u	1,00			
4.2.1.3	PP2 (support plaques de plâtre)	u	9,00			
4.2.1.4	PP2.2 (support maçonnerie)	u	2,00			
4.2.1.5	PP3 (support plaques de plâtre)	u	1,00			
4.2.1.6	Scellement des huisseries	u	19,00			
<b>4.2.2</b>	<b>Mobilier intégré / divers</b>					
4.2.2.1	Etagères	mL	35,00			
4.2.2.2	Bancs	mL	15,00			
4.2.2.3	Patères	u	180,00			
	Store enrouleurs					
	Store 360,00 x 330,00	u	3,00			
	Store 100,00 x 210,00	u	4,00			

C.C.T.P	Article	Unité	Qté.	Qté. Entrep.	Prix Unitaire H.T	Prix Total H.T
4.2.2.4	Store 95,00 x 210,00	u	4,00			
	Store 100,00 x 280,00	u	1,00			
	Store 100,00 x 250,00	u	3,00			
	Store 200,00 x 210,00	u	3,00			
	Store 200,00 x 330,00	u	2,00			
	Store 370,00 x 210,00	u	1,00			
<b>Sous-total 4.00</b>						

<b>5.00 PEINTURE</b>						
5.2.1	Peinture acrylique sur murs	m2	1614,00			
5.2.2	Peinture glycero sur murs et huisseries des locaux dis humides	m2	200,00			
5.2.3	Peinture sur mobilier	ens	4,00			
5.2.4	Peinture sur éléments métallique	ens	1,00			
<b>Sous-total 5.00</b>						

<b>6.00 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE</b>						
6.2.1	Rappel				PM	
6.2.2	Nettoyage	Ft	1,00			
<b>Sous-total 6.00</b>						

<b>Total lot 03 € HT</b>						
--------------------------	--	--	--	--	--	--