



<b>MAITRISE DOUVRAGE</b>			
<b>EPAEM</b> L'Astrolabe 70 boulevard de Dunkerque CS 70443 13235 MARSEILLE CEDEX 02 04.91.14.45.13	<b>AMO HQE</b> <b>AB SUD Ingenierie</b> 108 avenue de Saint Jean 13600 LA CIOTAT 04.42.08.14.96 absud@neuf.fr	<b>AMO ECONOMISTE</b> <b>ALPHA-i&amp;CO</b> 57 avenue de Nice 13120 GARDANNE 04.42.51.31.30 g.donadey@alphaieco.com	<b>CONSEIL BIM</b> <b>C.S.T.B.</b> 84 avenue Jean Jaurès CHAMP-SUR-MARNE 77447 MARNE LA VALLEE CEDEX
<b>CONTROLEUR TECHNIQUE</b> <b>DEKRA Industrial SA</b> BP 40038 13367 MARSEILLE CEDEX 04.91.38.42.37 alain.figlioli@dekra.com	<b>COORDONATEUR SPS</b> <b>CABINET Jean-Claude AMBAR</b> jc.ambar@free.fr	<b>OPC</b> <b>ALPHA-i&amp;CO</b> 57 avenue de Nice 13120 GARDANNE 04.42.51.31.30 g.donadey@alphaieco.com	
<b>MAITRISE D'ŒUVRE</b>			
<b>ARCHITECTE MANDATAIRE</b> <b>BIM MANAGER</b> <b>TAUTEM ARCHITECTURE</b> 14 boulevard Gambetta 30000 NIMES 04.66.21.13.49 tautem@wanadoo.fr	<b>ARCHITECTE ASSOCIE</b> <b>BMC2</b> 15 rue Martel 75010 PARIS 01.53.34.03.26 contact@bmc2.fr	<b>BUREAU D'ETUDE QE</b> <b>EVEN CONSEIL</b> 45 rue Emile Gimelli 83000 TOULON 04.42.27.13.63 jjbabou@even-conseil.com	<b>BE STRUCTURE</b> <b>BEST PORTEFAIX</b> Chemin de la Vasque Basse 30127 BELLEGARDE 04.66.01.13.56 charlesportefaix@aol.com
<b>BUREAU D'ETUDE FLUIDES</b> <b>SSI</b> <b>ELITHIS</b> 1c boulevard de Champagne 21012 DIJON CEDEX 04.91.17.90.43 guillaume.dupray@elithis.fr	<b>BUREAU D'ETUDE VRD</b> <b>SERI</b> 32 rue Mallet Stevens Forum Ville Active Bât D 30900 NIMES 04.66.28.04.91 p.aussibal@beseri.fr	<b>BE DEPOLLUTION DE SOLS</b> <b>EKOS</b> Le Myaris 355 rue Albert Einstein 13852 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 04.42.27.13.63 delphine.defrance@ekos.fr	<b>BE ACOUSTIQUE</b> <b>JOURDAN</b> 57bis boulevard des Arceaux 34000 MONTPELLIER 04.67.58.11.32 guijourdan@wanadoo.fr
<b>ECONOMISTE</b> <b>DICOBAT</b> 125 rue de L'hostellerie 30900 NIMES 04.75.74.70.70 economiste@dicobat.fr			



**EUROMÉDITERRANÉE**

**CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE RUFFI  
RUE URBAIN V  
13002 MARSEILLE**

**D.P.G.F.**

(Décomposition du Prix Global Forfaitaire)

**Lot n°06 - CLOISONS-TRAITEMENTS ACOUSTIQUES-PEINTURE**

DICOBAT	RUFFI	DCE	PIECE ECRITE	-	-	AVRIL 18	-	-
<b>EMETTEUR</b>	<b>DOSSIER</b>	<b>PHASE</b>	<b>TYPE DOCUMENT</b>	<b>NIVEAU</b>	<b>ZONE</b>	<b>DATE</b>	<b>N°</b>	<b>IND</b>

**D.P.G.F.**

**Lot N°06 CLOISONS-TRAITEMENT ACOUSTIQUE-PEINTURE**

CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE RUFFI 13002 MARSEILLE

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
<b>1 GENERALITES SUR CLOISONS SECHES</b>				
<b>1.1 SUJETIONS GENERALES</b>				
1.1 8 Nombre d'heures d'insertion sociale obligatoire prévue dans le CCAP.	ENS	1,00		
<b>1.6 DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE et DOE</b>				
1.6 1 Dossier DIJO et DOE	ENS	1,00		
<b>2 DOUBLAGES</b>				
<b>2.1 COMPLEXES ISOLANTS LAINE DE VERRE</b>				
2.1 1 Doublage calibel de 80 mm ép (70+10)	M2	100,00		
<b>2.2 DOUBLAGE PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METAL</b>				
<b>PLAQUE DE PLATRE HAUTE DURETE</b>				
2.2 1 Doublage BA18 Haute Dureté ou hydrofuge+ isolation 100mm	M2	360,00		
2.2 2 Doublage 2xBA13 Haute Dureté ou hydrofuge+ isolation 150 mm	M2	190,00		
<b>2.3 HABILLAGE MUR A OSSATURE BOIS</b>				
<b>EN PAREMENT DE PLAQUE DE PLATRE</b>				
2.3 1 Habillage en plaque BA18 à parement haute dureté BA 13 sur à ossature métallique type M48 avec écran par vapeur + isolation 45mm croisée.	M2	270,00		
<b>3 CLOISONS</b>				
<b>3.1 CLOISONS PLAQUES DE PLATRE AVEC OSSATURE</b>				
3.1 1 Type D72/36 montants simples tous les 40cm,	M2	2,50		
3.1 2 Cloison type 98/48, avec parements extérieurs en haute dureté ou hydrofugé, avec isolation de 45 mm épaisseur	M2	1 095,00		
3.1 3 Sujétion de retour horizontaux	M2	60,00		
3.1 4 Cloison type 98/48, parements 25mm, montants doubles 48/50 tous les 45cm avec isolation	M2	883,00		
<b>3.2 FERMETURE DES GAINES TECHNIQUES</b>				
3.2 1 Gaine technique 72/48 - CF/PF : 1/2h avec LM	M2	20,00		
3.2 2 Gaine technique 98/48 - CF/PF : 1/2h avec LM	M2	357,00		
<b>Total de la page :</b>				

**D.P.G.F.****Lot N°06 CLOISONS-TRAITEMENT ACOUSTIQUE-PEINTURE**

CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE RUFFI 13002 MARSEILLE

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
<b>4 PLAFONDS</b>				
<b>4.1 <u>PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE</u></b>				
<b><u>PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE</u></b>				
4.1 1 Plafonds sur ossature métallique avec une plaque standard de 13 mm, pose horizontale	M2	78,00		
4.1 2 Plafonds sur ossature métallique avec une plaque Parement hydrofugé type Placomarine.	M2	93,00		
4.1 3 Plafonds Coupe-Feu 1h00 avec 2 plaques placoflam 13 ou équivalent.	M2	4,00		
<b><u>PLAFONDS PLATRE ACOUSTIQUE</u></b>				
4.1 4 Plafond en plaque de plâtre perforée non démontable décor Aléatoire	M2	118,00		
<b>5 ISOLATION</b>				
<b>5.1 <u>ISOLATION THERMIQUE EN PANNEAUX COMPOSITE</u></b>				
<b><u>EN SOUS-FACE DE DALLE</u></b>				
5.1 1 Panneaux d'Isolation Thermique type FIBRAROC A2 FM CLARTE 125 mm rapportés par fixation mécanique	M2	243,00		
<b>6 DIVERS</b>				
<b>6.1 <u>CAISSONS</u></b>				
<b><u>CAISSONS HORIZONTAUX</u></b>				
6.1 1 Caissons horizontaux en BA13 + 45mm de LV	M2	50,00		
6.1 2 Caissons horizontaux en U de 0.60 m dev.	ML	30,00		
<b>6.2 <u>CAISSONS DE RESERVOIR DE CHASSE</u></b>				
6.2 1 Caissons d'habillage de réservoirs de chasse.	U	2,00		
<b>7 PLAFONDS DECORATIFS ET ACOUSTIQUES</b>				
<b>7.1 <u>PLAFONDS EN LAINE DE VERRE</u></b>				
7.1 1 Plafond type THERMATEX Alpha de KNAUF AMF ou équivalent 1200x600x19mm sur ossature apparente.	M2	200,00		
7.1 2 Plafond type THERMATEX Alpha HD de KNAUF AMF ou équivalent 1200x300x19mm sur ossature apparente.	M2	50,00		
<b>Total de la page :</b>				

**D.P.G.F.****Lot N°06 CLOISONS-TRAITEMENT ACOUSTIQUE-PEINTURE**

CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE RUFFI 13002 MARSEILLE

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
<b>8 PLAFONDS POUR LOCAUX HUMIDES</b>				
<b>8.1 <u>DALLES MINERALES LAVABLES</u></b>				
8.1 1 Plafond HYGIENE PERFORMANCE de 600 x 600 x 40 mm de ECOPHON ou équivalent pose horizontale.	M2	20,00		
<b>9 CORRECTION ACOUSTIQUE</b>				
<b>9.1 <u>TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES VOUTAINS ET DALLES</u></b>				
9.1 1 Traitement acoustique type BASWAFON de BASWA ou équivalent	M2	1 298,00		
<b>10 DIVERS</b>				
<b>10.1 <u>JOUES D'ARRET DE PLAFOND</u></b>				
10.1 1 Joue d'arrêt en plaques de plâtre sur ossature métallique	M2	40,00		
<b>10.2 <u>TRAPPE DE VISITE</u></b>				
10.2 1 Trappe de visite de 0.60 x1.20 m	U	10,00		
<b>11 PEINTURES SUR PAROIS ET PLAFONDS</b>				
<b>11.1 <u>PEINTURE EN PLAFONDS (Ecolabel )</u></b>				
11.1 1 Laque mate sur plafond	M2	360,00		
<b>11.2 <u>PEINTURE SUR PAROIS (Ecolabel)</u></b>				
11.2 1 Peinture sur parois aspect satiné ou brillant	M2	3 390,00		
<b>12 PEINTURES SUR OUVRAGES BOIS</b>				
<b>12.1 <u>LAQUE NATURELLE SUR BOIS</u></b>				
12.1 1 Laque satinée sur bois Intérieurs	M2	443,00		
<b>12.2 <u>VERNIS NATUREL</u></b>				
12.2 1 Vernis mat naturel sur bois neuf	M2	590,00		
<b>13 PEINTURES SUR OUVRAGES METALLIQUES</b>				
<b>13.1 <u>LAQUE NATURELLE SUR OUVRAGES METALLIQUES</u></b>				
13.1 1 Peinture anticorrosion environnementale sur ouvrages métalliques	M2	250,00		
<b>Total de la page :</b>				

**D.P.G.F.**

**Lot N°06 CLOISONS-TRAITEMENT ACOUSTIQUE-PEINTURE**

CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE RUFFI 13002 MARSEILLE

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
<b>14 PEINTURE DE SOL</b>				
<b>14.1 PEINTURE RESINES EPOXY-POLYAMIDE</b>				
14.1 1 Application de 3 couches sur sols et relevés	M2	305,00		
<b>15 DIVERS</b>				
<b>15.1 NETTOYAGE</b>				
15.1 1 Nettoyage des locaux avant livraison	M2	3 428,00		
<b>Total de la page :</b>				

## Récapitulatif

Page	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC
Page : 06.1 Page : 06.2 Page : 06.3 Page : 06.4			
<b>Total Lot N°06 CLOISONS-TRAITEMENT ACOUSTIQUE-PEINTURE</b>			

**D.P.G.F.**

**Lot N°06 CLOISONS-TRAITEMENT ACOUSTIQUE-PEINTURE**

**VEO n°01: Remplacement des planchers sur voutains par un plancher sur poutres à talon**

**CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE RUFFI 13002 MARSEILLE**

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
<b>16 CORRECTION ACOUSTIQUE</b>				
<b>16.1 TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES VOUTAINS ET DALLES</b>				
16.1 1 Traitement acoustique type BASWAFON de BASWA ou équivalent	M2	426,00		
<b>Total de la page :</b>				

### Récapitulatif

Page	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC
Page : 06.5			
<b>Total Lot N°06 CLOISONS-TRAITEMENT ACOUSTIQUE-PEINTURE</b>			