



MAITRISE DOUVRAGE			
EPAEM L'Astrolabe 70 boulevard de Dunkerque CS 70443 13235 MARSEILLE CEDEX 02 04.91.14.45.13	AMO HQE AB SUD Ingenierie 108 avenue de Saint Jean 13600 LA CIOTAT 04.42.08.14.96 absud@neuf.fr	AMO ECONOMISTE ALPHA-i&CO 57 avenue de Nice 13120 GARDANNE 04.42.51.31.30 g.donadey@alphaieco.com	CONSEIL BIM C.S.T.B. 84 avenue Jean Jaurès CHAMP-SUR-MARNE 77447 MARNE LA VALLEE CEDEX
CONTROLEUR TECHNIQUE DEKRA Industrial SA BP 40038 13367 MARSEILLE CEDEX 04.91.38.42.37 alain.figlioli@dekra.com	COORDONATEUR SPS CABINET Jean-Claude AMBAR jc.ambar@free.fr	OPC ALPHA-i&CO 57 avenue de Nice 13120 GARDANNE 04.42.51.31.30 g.donadey@alphaieco.com	
MAITRISE D'ŒUVRE			
ARCHITECTE MANDATAIRE BIM MANAGER TAUTEM ARCHITECTURE 14 boulevard Gambetta 30000 NIMES 04.66.21.13.49 tautem@wanadoo.fr	ARCHITECTE ASSOCIE BMC2 15 rue Martel 75010 PARIS 01.53.34.03.26 contact@bmc2.fr	BUREAU D'ETUDE QE EVEN CONSEIL 45 rue Emile Gimelli 83000 TOULON 04.42.27.13.63 jjbabou@even-conseil.com	BE STRUCTURE BEST PORTEFAIX Chemin de la Vasque Basse 30127 BELLEGARDE 04.66.01.13.56 charlesportefaix@aol.com
BUREAU D'ETUDE FLUIDES SSI ELITHIS 1c boulevard de Champagne 21012 DIJON CEDEX 04.91.17.90.43 guillaume.dupray@elithis.fr	BUREAU D'ETUDE VRD SERI 32 rue Mallet Stevens Forum Ville Active Bât D 30900 NIMES 04.66.28.04.91 p.aussibal@beseri.fr	BE DEPOLLUTION DE SOLS EKOS Le Myaris 355 rue Albert Einstein 13852 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 04.42.27.13.63 delphine.defrance@ekos.fr	BE ACOUSTIQUE JOURDAN 57bis boulevard des Arceaux 34000 MONTPELLIER 04.67.58.11.32 guijourdan@wanadoo.fr
ECONOMISTE DICOBAT 125 rue de L'hostellerie 30900 NIMES 04.75.74.70.70 economiste@dicobat.fr			



CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE RUFFI
RUE URBAIN V
13002 MARSEILLE

D.P.G.F.

(Décomposition du Prix Global Forfaitaire)

Lot n°07 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES-CARRELAGES-FAIENCES

DICOBAT	RUFFI	DCE	PIECE ECRITE	-	-	AVRIL 18	-	-
EMETTEUR	DOSSIER	PHASE	TYPE DOCUMENT	NIVEAU	ZONE	DATE	N°	IND

D.P.G.F.**Lot N°07 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES-CARRELAGES-FAIENCES**

CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE RUFFI 13002 MARSEILLE

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
1 GENERALITES SUR LE CARRELAGE				
1.1 SUJETIONS GENERALES				
1.1 9 Action d'insertion obligatoire. Nombre d'heures d'insertion imposé pour ce lot	ENS	1,00		
1.5 DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE et DOE				
1.5 1 Dossier DIUO et DOE	ENS	1,00		
2 CHAPES				
2.1 CHAPE D'ENROBAGE DE CHAUFFAGE				
2.1 1 Feutre acoustique de classe SC1, Delta LW = 19dB, y compris relevé et recouvrements (quantité=surface de sol).	M2	1 402,00		
2.1 2 Isolant thermique type Knauf Thane Sol de Knauf ou équivalent de 40mm d'épaisseur	M2	137,00		
2.1 3 Isolant thermique type Knauf Thane Sol de Knauf ou équivalent de 52mm d'épaisseur	M2	2 099,00		
2.1 4 Isolant thermique type Knauf Thane Sol de Knauf ou équivalent de 101mm d'épaisseur	M2	1 046,00		
2.1 5 Chape enrobante et autonivelante de 35 mm d'épaisseur	M2	3 046,00		
2.1 6 Chape enrobante et autonivelante de 50 mm d'épaisseur	M2	39,00		
2.1 7 Chape d'enrobage de chauffage de 78mm avec forme de pente.	M2	198,00		
3 PROTECTION A L'EAU ou ETANCHEITE SOUS CARRELAGE				
3.1 ENDUIT D'ETANCHEITE SOUS CARRELAGE (SEL)				
3.1 1 Etanchéité sous carrelage (au sol)	M2	357,00		
3.1 2 Etanchéité sous faïence	M2	675,00		
4 SOLS CARRELES				
4.1 POSE COLLEE				
4.1 1 Grès cérame 200x 200mm à faible glissance classé R13	M2	135,60		
4.1 2 Carrelage en grès cérame pleine masse de 5x5cm sur trame	M2	224,00		
4.1 3 Sujétion de pose de siphon	U	8,00		
Total de la page :				

D.P.G.F.**Lot N°07 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES-CARRELAGES-FAIENCES**

CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE RUFFI 13002 MARSEILLE

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
5				
PLINTHES				
5 1	ML	385,00		
Plinthes à gorge en Grès Cérame de 200x100mm ht assorties au revêtement de sol				
6				
REVETEMENTS MURAUX				
6.1				
REVETEMENTS MURAUX COLLES				
GRES CERAME				
6.1 1	M2	198,00		
Grès cérame 200x200cm,				
6.1 2	M2	549,00		
Carrelage en grès cérame pleine masse de 5x5cm sur trame				
7				
JOINTS				
7.1				
PROFILE INCORPORE POUR DILATATION				
7.1 1	ML	15,00		
Profilé de joint de dilatation de 40mm d'ép pour carrelage/faïence mural en aluminium				
8				
DIVERS				
8.1				
SOCLES				
8.1 1	U	40,00		
Socle de 0,40m env x0,15x0,10 m ht				
9				
TRAVAUX PREPARATOIRES POUR SOLS COLLES				
9.1				
PREPARATION DES SUPPORTS				
9.1 1	M2	53,00		
Ragréage des supports neufs				
10				
REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES				
10.1				
REVETEMENT EN PVC				
REVETEMENT PVC EN LES SUR SOUS COUCHE				
10.1 1	M2	1 043,00		
Revêtement de sol PVC homogène en lés U4 P4 E2/3 C2.				
10.2				
REVETEMENT EN LINOLEUM				
REVETEMENT LINOLEUM SUR SOUS-COUCHE				
10.2 1	M2	1 894,00		
Linoléum de 3.5mm - Delta Lw = 19 dB - U4 P3 E1/2 C2.				
11				
REVETEMENTS D'ESCALIER				
11.1				
HABILLAGE DES MARCHES				
11.1 1	ML	23,00		
Habillage d'escalier en PVC U4 P3 E2 C2 sur sous couche avec nez de marche.				
11.1 2	ML	23,00		
Bande d'éveil podotactile				
Total de la page :				

D.P.G.F.

Lot N°07 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES-CARRELAGES-FAIENCES

CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE RUFFI 13002 MARSEILLE

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
12 TAPIS DE SOL				
12 1 Tapis d'entrée rigide podulaire avec inserts en caoutchouc type Nuway Grid de Forbo Flooring Systems ou équivalent.	M2	5,00		
13 ACCESSOIRES - DIVERS				
13.1 SEUILS DE RECOUVREMENT				
13.1 1 Seuil en laiton bombé :	ML	111,00		
13.2 PROFILE DE JOINT DE DILATATION				
13.2 1 Profilé de joint de dilatation plat ou d'angle incorporé pour sol souple.	ML	47,00		
Total de la page :				

Récapitulatif

Page	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC
Page : 07.1 Page : 07.2 Page : 07.3			
Total Lot N°07 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES-CARRELAGES-FAIENCES			